

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เกาะตอ หมู่ที่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย เกาะตอ 0+200-0+400 หมู่ที่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม.
 ไหลทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 ม. (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานทาง	436,945.14	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	436,945.14	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	436,900.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,184,500.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 903 /2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564


ประธานกรรมการ
 (นางอรอุษา กาญจนนิกษ์)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

เห็นชอบ 

 (นายอนันต์ มณีรัตน์)
 ปลัดอบต.


กรรมการ
 (พ.จ.อ. สาครินทร์ แก้วมณี)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


อนุมัติ
 (นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม


กรรมการ
 (นายอดิเรก นาวงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เกาะตอ หมู่ที่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย เกาะตอ 0+200-0+400 หมู่ที่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	680.00	11.37	7,731.60	1.3795	15.68	10,665.74
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗๗. ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	109.50	281.45	30,818.78	1.3795	388.26	42,514.51
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	30.00	607.17	18,215.10	1.3795	837.59	25,127.73
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	600.00	410.53	246,318.00	1.3795	566.33	339,795.68
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	191.00	2,292.00	1.3795	263.48	3,161.81
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	92.66	4,447.68	1.3795	127.82	6,135.57
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี้ยงแต่ง เรียบร้อย	ลบ.ม.	16.00	192.72	3,083.52	1.3795	265.86	4,253.72
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,535.00	2,535.00	1.3795	3,497.03	3,497.03
	4.2 ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	1,300.00	1,300.00	1.3795	1,793.35	1,793.35
รวมค่าก่อสร้าง								436,945.14

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

316,741.68

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000