



บันทึกข้อความ

๑ มค ๕๔
15.00 น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 28/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียดวิธีการคำนวณ จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 28/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งผู้มีรายชื่อทำนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายป่าพะยอม-บ้านทุ่งตอน 2 กม.ที่ 0+345 ถึง กม.ที่ 0+595 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปริมาณงาน ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 250 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1250 ตร.ม.) จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 532,983.62 บาท ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสัจจพร ช่อสม)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสุภาพร แซ่อึ้ง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนดำ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน 532,983.62 บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เรียน นายก...

8 กพ 64

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป



(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ



(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายป่าพะยอม-บ้านทุ่ง ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 250.00 ม.
 ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กพ. 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานทาง	532,983.62	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	532,983.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	532,983.62	
	(ห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.250 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,131,934.48 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ /2564

.....ประธานกรรมการ
 (นางสัจจพร ช่อสม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
 (นางสุภาพร แซ่อึ้ง)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

.....กรรมการ
 (นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนคำ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ
 (นายอนันต์ มณีรัตน์)
 ปลัดอบต.

อนุมัติ
 (นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายป่าพะยอม-บ้านทุ่ง ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 กพ.2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3795	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	100.00	173.75	17,375.00	1.3795	239.68	23,968.81
	1.6	ตร.ม.						
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานแทกโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,250.00	13.77	17,212.50	1.3795	19.00	23,744.64
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,250.00	264.87	331,087.50	1.3795	365.39	456,735.21
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	10.00	290.00	2,900.00	1.3795	400.06	4,000.55
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	50.00	290.00	14,500.00	1.3795	400.06	20,002.75
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	ป้ายหลัก	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	1.3795	3,034.90	3,034.90
	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	1.00	1,085.00	1,085.00	1.3795	1,496.76	1,496.76
รวมค่าก่อสร้าง								532,983.62

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

386,360.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000