



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ - วันที่ ๗ พฤษภาคม 2562

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ ๑๕๔ /2562 ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณ จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ ๑๕๔ /2562 ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งผู้มีรายชื่อทำนุ
เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสังแกระ-หนองชุมแสง
(ช่วงที่2) หมู่ที่ 1,6 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปริมาณงาน ถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 176 เมตร
หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแผนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 816,000.00 บาท
ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร แซ่อึ้ง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(น.ส.เฉลิมขวัญ ทองขุนดำ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายปิยะ พ่วงคง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน 816,000 บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป



(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ



(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(ช่วงที่2) หมู่ที่ 1,6
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายสังแกระ-หนองชุมแสง ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร พาราแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 176.00 ม.
 ไหล่ทาง พาราแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 ม. หนา 0.05 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	816,268.19	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	816,268.19	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)	816,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.176 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,636,363.64 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 966/2562 ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 2562

..... ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร แซ่อึ้ง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดอบต.

..... กรรมการ

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนคำ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการ

(นายปิยะ พ่วงคง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(ช่วงที่2) หมู่ที่ 1,6

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายสังกระ-หนองชุมแสง ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3822	2.43	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
	1.6 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,135.20	11.27	12,793.70	1.3822	15.58	17,683.45
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกเป็นลูกรัง บดอัดแน่น หนา หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	160.00	580.64	92,902.40	1.3822	802.56	128,409.70
	1.10 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	160.00	587.92	94,067.20	1.3822	812.62	130,019.68
	1.12	ตร.ม.		-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	1,056.00	29.52	31,173.12	1.3822	40.80	43,087.49
	2.2 งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,056.00	323.15	341,246.40	1.3822	446.66	471,670.77
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) 15 ซม.	ตร.ม.	10.56	290.00	3,062.40	1.3822	400.84	4,232.85
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) 15 ซม.	ตร.ม.	52.80	290.00	15,312.00	1.3822	400.84	21,164.25
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานป้ายจราจร							
6.1	บ1	ป้าย	-	4,040.00	-	1.3822	5,584.09	-
6.2	บ9	ป้าย	-	-	-	1.3822	-	-
6.3	ด3	ป้าย	-	-	-	1.3822	-	-
6.4	ด4	ป้าย	-	-	-	1.3822	-	-
6.5	ด15	ป้าย	-	-	-	1.3822	-	-
6.6	ด16	ป้าย	-	-	-	1.3822	-	-
6.7	หลักราไ้	หลัก	-	-	-	1.3822	-	-
6.8	สัญญาณไฟกระพริบ	ป้าย	-	-	-	1.3822	-	-
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.	-						
	ขนาด	-						
	ยาว	-	ม.					

รวมค่าก่อสร้าง

816,268.19

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

590,557.22
0.00
1.3822
1.2782